

路面復旧監督事務費の計算方法(R3.10.1適用)

裁定面積[m2] = 掘削面積[m2] × 1.3

※ 少数点以下の端数は切り上げ。

路面復旧監督事務費[円] = 裁定面積[m2] × 工事費単価[円/m2] × 0.1

※ 10円未満切り捨て。

(参考表)掘削面積10m2の場合の路面復旧監督事務費

歩車別	舗装構成	工事費単価 (R6.10.1 改定単価) [円/㎡] ①	(参考) 掘削面積10m2の場合の 路面復旧監督事務費 ※ 10円未満切り捨て [円] 10m2 × 1.3 × ① × 0.1
車道部	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 15 cm	14,235	18,500
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 15 cm	19,824	25,770
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(瀝青安定処理) t= 10 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 30 cm	28,579	37,150
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(瀝青安定処理) t= 10 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 30 cm	37,933	49,310
	表層(コンクリート) t= 15 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 15 cm	32,648	42,440
歩道部	表層(開粒度アスファルト) t= 4 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	14,952	19,430
	表層(開粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 20 cm	18,369	23,870
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 20 cm	25,143	32,680
	表層(コンクリート) t= 7 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	26,807	34,840
	表層(コンクリート) t= 10 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 20 cm	31,717	41,230
	インターロッキング 砂またはモルタル t= 3 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	12,264	15,940
	インターロッキング 砂またはモルタル t= 3 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 15 cm	27,403	35,620
	コンクリート平板 t= 6 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	12,399	16,110
	砂利道 表層(粒度調整碎石 M-40) t= 10 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	8,942	11,620